

# HOCHWASSERSCHUTZ WERTACH VITAL

Augsburg



## BESCHREIBUNG:

Abriss Wehranlage, Herstellung aufgelösten Sohlrampe und Gewässeraufweitung, Herstellung natürlicher Überschwemmungsflächen 1. Aufgelöste Sohlrampe Baugrubenaushub 80.000 m<sup>3</sup>

Spundwandverbau 3.000 m<sup>2</sup>. Liefern und versetzen Wasserbausteine 70.000 t, Wasserhaltung bis 600 m<sup>3</sup>/h. Abkehrbachverrohrung Rechteckkanal 25 m. 2. Abriss Wehranlage: Abbruch und Entsorgung von Beton 10.000 t, Länge der Baumaßnahme insgesamt: ca. 1.800 m.

## AUFTRAGSSUMME:

4.000.000 €

## BAUHERR:

Wasserwirtschaftsamt Donauwörth