

# LÜCKENSCHLUSS A 96

Dürren-Gebratzhofen



## BESCHREIBUNG:

Neubau eines Teilstücks des Lückenschlusses der A 96 zwischen Memmingen und Lindau, Abschnitt Dürren - Gebratzhofen. In zwei Baulosen erfolgte der Straßenbau (Erdbau mit Asphalt) rechts und links der bestehenden B 18, die die neue Trassen mehrmals kreuzte. Insgesamt wurden zusätzlich 15 Kilometer Kanal, DN 300 - 1100 bis zu 8 Meter Tiefe verbaut, drei Amphibiendurchlässe bis 60 Meter Länge erstellt, 8 Brücken zurückgebaut und Altasphalt abgefräst. Dank des umfassenden eigenen Maschinen- und Gerätefuhrparks lagen beide Baulose trotz eng gesteckter Termine exakt im Zeitplan.

## AUFTRAGSSUMME:

14.000.000 €

## BAUHERR:

Regierungspräsidium Tübingen

## BESONDERHEITEN:

- ▣ Länge der Baustelle: 5.100 m
- ▣ Erdbewegung: 620.000 m<sup>3</sup>
- ▣ Entwässerung: Länge ca. 15 km, DN 300 - 1100 bis 8 Meter Tiefe
- ▣ Asphalt: 164.000 t