

TIEFENENTWÄSSERUNG BAHNLINIE

Buchloe-Kaufbeuren



BESCHREIBUNG:

Einbau von Doppel- Drainagerohren bis 2,50 m Tiefe am westlichen Gleis über 20 Kilometer Länge

Baumassen

- ▣ 300 Sickerschächte
- ▣ 35.000 m³ Aushub
- ▣ 25.000 m³ Rollkies
- ▣ 30 .000 m Drainagerohre
- ▣ 90.000 m² Geotextil
- ▣ 4.000 m² Wurzelschutzfolie

AUFTRAGSSUMME:

3.300.000 €

BAUHERR:

Wiebe Gleisbau

BESONDERHEITEN:

Arbeiten rund um die Uhr im Schichtbetrieb, 7 Tage die Woche, Baustofflogistik 2/3 über Schiene, in nächtlichen Sperrpausen, teilweise sehr beengte Platzverhältnisse, mit schwieriger Zufahrt ohne befestigte Wege