

# STRASSENBAHNLINIE 6, AUGSBURG

ARGE XR und H + K



## BESCHREIBUNG:

Für die Straßenbahnlinie 6 der Stadt Augsburg wird unter Verkehr die bestehende Straße zurückgebaut. Es werden die Straßenentwässerungen erneuert und durch ein weiteres Baulos die Datenleitungen neu verlegt. Wir sorgen für die neuen Straßenbeläge: Pflaster sowie Asphalt. Bis zum Schluss die neue Straßenbahn den Verkehr aufnehmen kann.

## AUFTRAGSSUMME:

7.320.000 €

## BAUHERR:

Stadtwerke Augsburg Verkehrs GmbH

## BESONDERHEITEN:

- ▣ Gesamte Baulänge: 2,8 km
- ▣ Arbeiten in räumlich und zeitlich getrennten Abschnitten
- ▣ Zeitgleicher Einsatz von 3 bis 4 Tiefbaukolonnen
- ▣ 40.000 m<sup>3</sup> Bodenbewegung
- ▣ 150 m<sup>2</sup> Aufmerksamkeitsfelder
- ▣ 9.000 m<sup>2</sup> Münchener Gehwegplatten
- ▣ 5.000 m Linienpflaster, Naturstein
- ▣ 600 m Rigolenversickerungsanlagen
- ▣ 5.000 m<sup>2</sup> Asphaltbauweisen