

NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Eichenau



BESCHREIBUNG:

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Tannenstraße in Eichenau, bestehend aus einem viergeschossigen Hauptgebäude (ca. 40m x 20m), einer zweigeschossigen Fahrzeughalle in Sichtbetonqualität (ca. 40m x 20m) und einem Schlauchturm in Sichtbetonqualität (ca. 5m x 5m, Höhe 28m). Außerdem wurden Lärmschutzwände / Carports mit ca. 36 Stellplätzen in Sichtbetonqualität erstellt. Fakten: ca. 2000 m³ Beton, ca. 215 t Stahl und ca. 520 m² KS- Mauerwerk.

AUFTRAGSSUMME:

1.800.000 €

BAUHERR:

Gemeinde Eichenau

BESONDERHEITEN:

- ▣ Aufwändige Wasserhaltung aufgrund ungünstiger Grundwasserverhältnisse
- ▣ Grundwasserverhältnisse erforderten zügige Fertigstellung des Untergeschosses (Arbeiten ohne Unterbrechung im Winter 2208/2009)
- ▣ Erweiterter Rohbau (Erdarbeiten, Rohbau, Mauerwerksarbeiten, Innenputz, WDVS)
- ▣ Ausführung Rohbau, Mauerwerksarbeiten und Innenputz mit eigenem Personal, maximale Mannschaftsstärke 25 Mitarbeiter
- ▣ Betonarbeiten vorwiegend in Sichtbetonqualität